

Kohteen tyyppi	Olemassa olevan kerrostalon automaatiopäivitys.
Sijainti	Väliskärinkatu 21, Järvenpää
Toteutusajankohta	2018
Talotyyppi	Kerrostalo Rakennusvuosi 2004
Pinta-ala	7700
Kerrosmäärä	7 / 40
Asukasluku	
Energiatohokkuusluokka	
Energiankulutus ja saavutettu säästö	223 MWh/-15 % (10 kk) (2 300 €).
Lämmitys	Kaukolämpö
Lämmönjako	Patteriverkosto
Ilmanvaihto	Osana projektia Ouman liitti olemassa olevat puhaltimet rakennusautomaatioon.
Valaistus	
Automaation toteutus	Ouman lämpöestari palvelu, jonka tekninen toteutus Ouman Ouflex, Ouman langaton huoneistomittaus ja Ounet-etähallintajärjestelmä.
Automaation kuvaus	Vakio-ohjelmalla asennettu automaatio yhdistettynä huoneistokohtaisiin lämpötilamittauksiin, joiden perusteella säädetään lämmitystä tarkemmin. Kiinteistö etähallinnassa Ouman Ounet pilvipalvelussa.
Automaation kustannus	Kokonaisinvestointi n. 9 000 €. Takaisinmaksuaika ~36 kk, pääoman tuotto prosentti ~30 %.
Asukkaan kommentti	
Muuta	Sopimus on alkanut vuonna 2018.
Lisätietoja	Tyypillinen säästö tämänkokoisessa talossa.